

CAIET DE SARCINI

„Servicii de defrișare în curtea căminului Renașterii al UVT”

Cod CPV 77211300-5

2016

Șef S.T.E.P.,
Ing. Valentina Neumann

Primit documentația,
Executat

Reprezentant executant

Intocmit S.T.E.P.,
Ing. Gheorghe Neamți

Semnătura de primire

DATE GENERALE

- 1.1. Denumirea obiectivului: **„Servicii de defrișare în curtea căminului Renașterii al UVT”**
- 1.2. Amplasamentul : Căminului Renașterii, nr.26, loc. Timișoara, judet Timiș.
- 1.3. Beneficiarul lucrării: Universitatea de Vest din Timișoara
- 1.4. Elaboratorul documentației tehnice: Serviciul Tehnic și Evidență Patrimoniu al U.V.T.

CAIET DE SARCINI

Servicii de defrișare în curtea căminului Renașterii al UVT

1. GENERALITĂȚI

1.1. Fiecare ofertant va avea în vedere că oferta trebuie să cuprindă toate lucrările astfel ca terenul să rămână curat, fără gropi și alte materiale împrăștiate pe aceste suprafețe. Ofertantul trebuie să viziteze obiectivul înainte de ofertare.

1.2. Suprafața care trebuie curățată și cosită este de aproximativ 21.000,00mp.

1.3. *Date generale:*

Oferta făcută va cuprinde cosirea suprafețelor, curățirea de arbuști, de diverse obiecte și materiale și transportul acestora conform cerințelor prezentului caiet de sarcini.

Prin simpla acceptare a prezentului caiet de sarcini, furnizorul se obligă să respecte toate prescripțiile și normele tehnice care fac referire la execuția și montarea produselor oferite.

Furnizorul are obligația de a cere toate informațiile pe care le consideră necesare, în scris și în timp util.

Nu se va admite nici o cerere de suplimentare, sporuri diverse sau decalări de termen.

2. Executarea serviciilor

2.1. Lucrările de cosit cuprind următorul proces de muncă:

2.1.1. Verificarea terenului pentru îndepărtarea obiectelor ce pot deteriora coasa sau mașina de tuns;

2.1.2. Pregătirea coaselor sau alimentarea mașinii cu carburant și lubrifiant, verificarea stării tehnice;

2.1.3. Tunderea (cosirea) propriu-zisă;

2.1.4. Strângerea în grămezi;

2.1.5. Încărcarea în mijlocul de transport;

2.1.6. Transportul în vederea eliminării finale a deșeurilor vegetale rezultate în urma cosirii.

2.1.7. Acolo unde pe suprafețele ocupate cu gazon există tufe sau buruieni odată cu operația de cosire se va executa și operația de smulgere și scoatere a rădăcinilor acestora.

2.2. Lucrările de cosire se execută uniform pe toată suprafața astfel încât să nu rămână smocuri de iarbă și buruieni, să nu rămână deșeuri vegetale neridicate în urma operațiilor, să se execute măturatul carosabilului și a trotuarelor sau aleilor limitrofe suprafețelor supuse întreținerii, imediat după terminarea operațiilor.

2.3. Deșeurile rezultate în urma operației de cosire se strâng în grămezi la marginea zonei de lucru și se ridică până la sfârșitul zilei de muncă. În cazul când lucrările se execută în zone cu trafic auto sau pietonal, se va avea grijă ca grămezile de deșeuri să nu împiedice buna desfășurare a circulației, eventual se vor organiza lângă marginea căii de acces și dacă este cu puțință să fie ridicate imediat. După ridicarea grămezilor de lângă marginea căii de acces, se va lăsa locul măturat și curat.

2.4. Lucrările se consideră corespunzătoare din punct de vedere al calității dacă au fost executate corect, în conformitate cu procesele de muncă descrise și deșeurile au fost ridicate în totalitate.

Atenție: Este interzisă depozitarea deșeurilor vegetale rezultate în containerele destinate gunoiului menajer de pe platformele amenajate în cartierele de locuințe.

Notă: Oferta se va întocmi numai în urma vizitării obiectivului. Nu se va admite nici o cerere de suplimentare a lucrărilor acceptate prin contract.