

NR 14105/3855/1706/2018

CAIET DE SARCINI

Pentru furnizarea Chiller pentru Instalația de aer condiționat Facultatea de Drept

1. Prezentare generală

1.1. Prezentul caiet de sarcini cuprinde datele necesare prezentării ofertei pentru: *Furnizare chiller cu montaj inclus și demontare chiller existent.*

1.2. Caracteristicile tehnice cerute în Caietul de sarcini sunt obligatorii și minimale pentru Ofertant.

2. Obiectul Caietului de sarcini

Prezentul Caiet de sarcini se referă la achiziționarea și montarea unui chiller nou și demontarea chillerului existent pe terasa Facultății de Drept

2.1 Achiziția unui utilaj chiller cu următoarele caracteristici minime:

- Structura robusta compacta si rezistenta la intemperii
- Cadru de baza autoportant din profile de otel si tabla zincata acoperita cu pulberi
- Capacitate minima de racire 175 kW
- Capacitate minima de incalzire 200 kw
- Agent refrigerant R407 sau similar
- Compresoare tip Scroll
- Microprocesor pentru gestionarea automata a unitatii
- Alimentare electrica 380 V
- Greutate maxima admisa 3000 Kg
- Nivelul maxim zgomot admis 65 db

2.2 Demontarea chillerului vechi si montarea chillerului nou:

- depozitarea chillerului vechi se va face in locatia indicata de catre UVT
- se va executa racordarea la instalatia electrica a chillerului nou
- demontarea si montarea se va face cu maxima atentie fara deteriorarea hidroizolatiei existente. Executantul va proteja hidroizolatia in toate zonele pe care va circula cu panouri de lemn sau OSB. In cazul in care executantul va deteriora hidroizolatia va trebui sa o refaca pe cheltuiala lui.

3. Indicații referitoare la ofertare

3.1. Oferta va fi făcută pentru furnizarea echipamentelor solicitate și va include montarea lor în locul indicat de beneficiar și demontarea chillerului vechi și depozitarea lui.

3.2. Oferta va include și materialele mărunte necesare montării.

3.3. Oferta va fi prezentată conform OUG 34/2006 referitoare la Achizițiile publice.

3.4. Ofertantul va asigura instruirea personalului care deservește chillerul în vederea exploatării lui în bune condiții.

4. Condiții de contractare

4.1. Termen de execuție:

Se va întocmi grafic de execuție pe 2 etape:

Etapa 1 Achiziția chilerului-maxim 3 zile

Etapa 2 Demontarea și montarea în intervalul celor 3 zile.

4.2. Termenul de garanție va fi termenul acordat de furnizor, dar nu mai mic de 3 ani.

5. Recepția echipamentelor

5.1. Recepția echipamentelor și a montării lor va fi făcută prin Proces verbal de recepție cantitativă și calitativă întocmit de către Comisia de recepție a Beneficiarului.

Se va face verificarea corespondenței dintre specificațiile tehnice din factura fiscală și specificațiile din caietul de sarcini.

Ofertantul după recepție va pune la dispoziția Beneficiarului toată documentația de exploatare și supraveghere întocmită și actualizată conform legislației în vigoare.

Șef Serviciu Tehnic și Evidență Patrimoniu,
Ing. Valentina Neumann



Ing. Marcel MUDURA

