


Nr. 15149 / 14.07.20.06. 2016.


# CAIET DE SARCINI

## “Servicii de reparații mobilier FEAA”

Șef S.T.E.P.,  
Ing. Valentina Neumann



Primit documentația,  
Executat



Reprezentant executant

Intocmit S.T.E.P.,  
Ing. Gheorghe Neamți



Semnătura de primire

**2016**

## DATE GENERALE

- 1.1. Denumirea obiectivului: **“Servicii de reparații mobilier FEAA”**
- 1.2. Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, str.Pestalozii nr.16a, Timișoara, județul Timiș
- 1.3. Beneficiarul lucrării: Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor.
- 1.4. Elaboratorul proiectului/documentației: Serviciul Tehnic și Evidență Patrimoniu al U.V.T.

## DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE

### SERVICII

#### **“Servicii de reparații mobilier FEAA”**

Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor

2016

Serviciul Tehnic și Evidență Patrimoniu

## **CAIET DE SARCINI**

### **Servicii de reparații mobilier FEAA**

#### **1. GENERALITĂȚI**

##### *1.1. Date generale lucrare:*

Se consideră că în oferta făcută de către executant sunt cuprinse toate lucrările de construcții necesare finalizării obiectivului conform cerințelor prezentului caiet de sarcini.

Executantul are obligația de a executa fără excepție toate lucrările cuprinse în ofertă.

Prin simpla acceptare a prezentului caiet de sarcini, executantul se obligă să respecte toate prescripțiile și normele tehnice care fac referire la lucrările de execuție pe care acesta le desfășoară.

Executantul are obligația de a cere toate informațiile pe care le consideră necesare, în scris și în timp util.

Executantul are obligația de a repara orice stricăciuni efectuate pe șantier din cauza lui.

Nerespectarea celor de mai sus, îl fac responsabil pe executant de toate erorile apărute pe parcursul execuției cât și de consecințele ce decurg din aceste erori. În consecință executantul nu poate invoca în nici un caz faptul că eventualele omisiuni din planuri justifică nerealizarea unor lucrări sau suplimentarea costurilor.

##### *1.2. Restricții impuse de amplasament*

Se menționează că lucrările vor avea loc în regim special de supraveghere în toate etapele.

Se va avea în vedere o durată a lucrărilor desfășurată conform contractului.

Oferta executantului va ține cont de toate aceste restricții.

Nu se va admite nici o cerere de suplimentare, sporuri diverse sau decalări de termen, datorate necunoașterii acestor condiții, de către executant.

##### *1.3. Asigurarea utilajelor, echipamentelor și forței de muncă*

La semnarea contractului, executantul va confirma că dispune de toate uneltele, echipamentele și utilajele necesare și de personal calificat pentru a îndeplini întocmai și la timp sarcinile ce îi revin pentru execuția tuturor lucrărilor de construcții și instalații prevăzute în proiect. Executantul va desemna și va menține pe șantier un șef de șantier cu experiență și calificat pentru astfel de lucrări. Șeful de șantier va reprezenta executantul în toate problemele legate de execuția lucrărilor pentru obiectivul în discuție.

##### *1.4. Cerințe speciale*

Următoarele cerințe vor fi respectate pentru buna derulare a execuției lucrărilor. Investitorul nu va accepta nici o cerere sau plângere pentru întreruperea, întârzierea sau disturbarea diverselor lucrări datorate nerespectării cerințelor de mai jos.

##### *1.5. Prevenirea inundării*

Executantul va lua toate măsurile necesare pentru protejarea lucrărilor și materialelor de ploi, inundanții, etc. Orice stricăciune provocată din această cauză vor fi remediate de executant pe cheltuielile sale, imediat și fără a aștepta instrucțiuni de la proiectant sau investitor. Numai întârzierile datorate intemperiilor (inclusiv ploaie) care sunt declarate oficial "Forță majoră" vor duce la extinderea perioadei de execuție.

##### *1.6. Curățenia în șantier pe toată perioada de execuție*

1.7. Executantul va îndepărta de pe șantier și din incinta șantierului, în locuri stabilite și aprobate de autorități, toate deșeurile sau materialele refuzate a fi puse în operă

De asemenea vor păstra accesele carosabile, pietonale, platformele din incinta șantierului curate și în condiții de exploatare. După terminarea lucrărilor trebuie îndepărtate de pe șantier toate deșeurile și se va preda lucrarea în perfectă stare de curățenie. Toate acestea se vor face pe cheltuiala executantului.

Se vor executa toate lucrările de demolări necesare realizării lucrărilor și materialele rezultate din demolări se vor sorta și se vor depozita în spațiile.

#### *1.8. Protecția instalațiilor și construcțiilor din zonă*

Executantul va avea grijă pe toata durata execuției lucrărilor să protejeze toate instalațiile, echipamentele și construcțiile aferente acestora, existente în incinta șantierului sau în apropierea acestuia. Executantul va verifica în prealabil poziția exactă a elementelor ce pot fi deteriorate în timpul execuției lucrărilor.

Orice stricăciune provocată de executant va fi reparată imediat și pe cheltuiala executantului.

Executantul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a nu degrada instalațiile și construcțiile învecinate.

Toate prejudiciile cauzate instalațiilor și construcțiilor învecinate, vor fi imputate integral executantului.

Executantul se obligă să readucă în perfectă stare, toate instalațiile și construcțiile, degradate de el în timpul lucrărilor, pe cheltuiala proprie.

#### *1.9. Protecția și securitatea muncii*

Executantul va îndeplini toate instrucțiunile cerute de autorități în toate etapele derulării execuției privind protecția și securitatea muncii.

Personalul care execută lucrările va trebui să respecte legislația în domeniul protecției muncii și igienei locului de muncă.

Sub nici un motiv nu se vor acorda suplimentări datorită măsurilor ce decurg din respectarea strictă a normelor de protecția muncii.

Executantul va lua toate măsurile pentru a nu pune în pericol personalul secției care desfășoară activități de lucru și întreținere, aflate în zona de desfășurare a lucrărilor ofertantului.

#### *1.10. Accesul pe șantier*

Incinta șantierului va fi împrejmuită și accesul va fi asigurat numai personalului autorizat.

#### *1.11. Vizitarea amplasamentului*

1.12. Înaintea ofertării, executantul are dreptul să viziteze amplasamentul, informațiile legate de proiect vor fi furnizate de către Beneficiar, atât cât se va considera necesar în ofertarea pentru licitație.

#### *1.13. Organizarea de șantier*

Organizarea șantierului și tehnologia aplicată trebuie să fie în concordanță cu normele și normativele în vigoare.

Toate cheltuielile legate de organizarea de șantier și cheltuielile legate de asigurarea acceselor pe șantier, de asigurarea utilităților, vor fi incluse în costurile diverselor părți ale lucrării, fără a fi plătite separat.

Toate lucrările de execuție vor respecta prevederile normelor și normativelor în vigoare aplicabile pentru lucrările de execuție descrise în proiectul tehnic.

Se vor respecta, de asemenea:

1.14. Norme generale de protecția muncii - Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății 1975, din care amintim câteva:

1.14.1. Legea protecției muncii Nr. 90/199,

1.14.2. Norme de protecția muncii aprobate de M.C.Ind.-1970,

1.14.3. Normativ ISCIR C9-1971, C4, C5 și C25,

1.14.4. Regulamentul pentru protecția și igiena muncii în construcții MLPAT – ordin al 9/N/15.3.1993,

1.14.5. Norme PSI:

1.14.6. STANDARDELE ȘI NORMATIVELE APLICABILE MEDIU

## 2. Recondiționat bănci și pupitre

### 2.1. Generalități

Această lucrare se referă la demontarea spătarelor și tapițarea lor, demontarea și înlocuirea șezuturilor băncilor, înlocuirea pupitrelor care sunt stricate, înlocuire șipcă 0,04x0,04x80m (suport creioane), înlocuit laterale bănci, înlocuit canturi 0,4mm și vopsirea structurii metalice.

### 2.2. Execuția lucrărilor

#### 2.2.1. Demontarea componentelor

Se vor demonta toate componentele: spătarele, șezuturile, blaturile meselor și pupitrele.

#### 2.2.2. Recondiționat structura metalică

Suportul care suține șezutul va fi refăcut din cornier metalic 20/20/3mm cu lungimea de 20cm prins cu sudură de suportți existenți. Structura metalică se va curăța și va fi vopsită cu vopsea albastră aplicată în 2 straturi.

#### 2.2.3. Înlocuit șezut

Toate șezuturile vor fi înlocuite cu șezuturi din placaj, lățimea de 434mm, adâncime 395mm, grosime 12mm.

#### 2.2.4. Tapițat șezuturi și spătare

Spătarele și șezuturile se vor tapița. Tapițarea se va face cu burete de 2 cm grosime și MATERIAL TEXIL ALBASTRU, 89% polyester, 11% bumbac, greutate de 330 g/mp, 50000 noduri/mp.

### 2.3. Pupitre și blaturi

Toate blaturile și pupitrele care prezintă sunt rupte sau prezintă zgârieturi vor fi înlocuite cu altele noi.

Suport de creioane va fi înlocuit, folosindu-se șipcă 0,04x0,04x80m din pal ultralucios antijeg.

Toate canturile care sunt desprinse vor fi înlocuite cu cant culoare fag grosime 0,4

Vor fi montate mâner laterale la toate băncile din pal 18mm 40x21 cm

### 2.4. Protecții cu colțar aluminiu

Toate muchiile ieșinde din pardoseala vor fi protejate cu colțar aluminiu de 20x20 mm

### 2.5. Lista cu cantități

	Denumire produs	U.M.	Cant.	P.U.	Val.
1	Înlocuit șezut	buc	144		
2	Desfacere și ansamblare bănci	buc	144		
3	Tapițat șezut și spătar	buc	144		
4	vopsit cadru metalic banca	buc	144		
5	Confecționat și montat mâner lateral bănci	buc	16		

6	Montat șipcă pal ultralucios antijeg	ml	80		
6	Montat cant culoare fag	ml	52		
7	Montat colțar aluminiu	buc	16		

Intocmit,  
Serviciul Tehnic și Evidență Patrimoniu